

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на сантехнические виды платных услуг
оказываемых жилищными службами населению

Действует с 01.06.2016 года

года согласно приказа № 170 от 30.05.2016 года

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материала в на единицу работы	Тариф, руб. с округлением без НДС	Тариф, руб. с округлением без НДС	Состав (характеристика) работ
1	2	3	4	5		6
1	Смена полотенцесушителя Полотенцесушитель Льняная прядь Шурупы 6x40 мм. Дюбели 2,5x48,5 мм.	прибор комплект кг кг кг	1 0,026 0,04 0,05	280900	28 руб. 09 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
2	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм Кран, вентиль или клапан	шт шт	1	64800	6 руб. 48 коп.	Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу.
3	Смена кронштейнов Кронштейны	шт шт	1	18600	1 руб.86 коп.	Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки.
4	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа Кран Сальниковая набивка	м	0.01	25800	2 руб. 58 коп.	Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана.
5	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа Кран Сальниковая набивка	м	0.01	18600	1 руб.86 коп.	Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана.
6	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм	конец		15100	1 руб. 51 коп.	Нарезка внешней резьбы.
7	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 32 мм	конец		21200	2 руб. 12 коп.	Нарезка внешней резьбы.
8	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 50 мм	конец		28500	2 руб. 85 коп.	Нарезка внешней резьбы.
9	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком Унитаз типа "Компакт" Дюбель Каболка Цемент расширяющий Льняная прядь	компл. шт. кг кг кг	1 2 0,035 0,2 0,01	154000	15 руб. 40 коп.	Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора.
10	Установка импортного бачка со снятием старого Бачок смывной	прибор комплект	1	104300	10 руб. 43 коп.	Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
11	Установка раковины Раковина Шурупы 6*40 Дюбель Каболка Цемент расширяющийся	компл. кг шт кг кг	1 0,07 2 0,06 0,16	75200	7 руб. 52 коп.	Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.
12	Установка импортной ванны со снятием старой Ванна	прибор комплект	1	433300	43 руб. 33 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением к системе.

13	Установка смесителей для ванны Смеситель	ШТ КОМПЛЕКТ	1	125400	12 руб. 54 коп.	Установка смесителя.
14	Смена смесителя настенного для умывальников, моек, или раковин Смеситель Льняная прядь	КОМПЛЕКТ КГ	1 0,021	150500	15 руб. 05 коп.	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.
15	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин Смеситель Льняная прядь	КОМПЛЕКТ КГ	1 0,021	182700	18 руб. 27 коп.	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.
16	Установка водомера диаметром до 50 мм. Водомер Болты с гайками и шайбами д.16мм Прокладка резиновая	КОМПЛ КГ КГ	1 1,28 0,05	72400	7 руб. 24 коп.	Установка водомера и соединение фланцевых стыков с установкой фланцевых прокладок и соединением болтами.
17	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм Труба чугунная Каболка Цемент расширяющийся	М КГ КГ	по проекту 0,13 0,34	60900	6 руб. 09 коп.	Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чеканка стыков.
18	Смена фаянсового унитаза Унитаз Комплект креплений Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь	КОМПЛ ШТ КГ КГ КГ	1 1 0,035 0,2 0,01	175500	17 руб. 55 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
19	Смена фаянсового умывальника Умывальник Шурупы 6*40 мм Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь Резина техническая	КОМПЛ КГ КГ КГ КГ	1 0,07 0,07 0,08 0,004 0,027	193400	19 руб. 34 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
20	Смена раковины Раковина Шурупы 6*40 мм Дюбель Каболка Цемент расширяющийся	КОМПЛ КГ КГ КГ	1 0,007 0,08 0,06 0,16	118200	11 руб. 82 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
21	Смена мойки на одно отделение Мойка Шурупы 6*40мм Дюбели Каболка Цемент расширяющийся	КОМПЛ КГ КГ КГ	1 0,11 0,05 0,03 0,08	179100	17 руб. 91 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
22	Смена мойки на два отделения Мойка Шурупы 6*40 мм Дюбели Каболка Цемент расширяющийся	КОМПЛ КГ КГ КГ	1 0,16 0,08 0,06 0,16	217100	21 руб. 71 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
23	Смена ванны любой модели Ванна Каболка Цемент расширяющийся	КОМПЛ КГ КГ	1 0,07 0,2	360400	36 руб. 04 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.

24	Смена сиденья к унитазу Сиденье к унитазу	комплект	1	41800	4 руб. 18 коп.	Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья.
25	Смена манжеты к унитазу Манжета резиновая Проволока стальная	шт кг	1 0,05	72700	7 руб. 27 коп.	Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты.
26	Смена смывной трубы с манжетой Смывная труба Манжета резиновая Проволока стальная Резина техническая	шт шт кг кг	1 1 0,05 0,026	91700	9 руб. 17 коп.	Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу.
27	Смена держки к смывному бачку Держка с цепочкой	комплект	1	41200	4 руб. 12 коп.	Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой держки с цепочкой.
28	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка Бачок смывной	комплект	1	132500	13 руб. 25 коп.	Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением.
29	Смена сифона к санитарному прибору Сифон Каболка Цемент расширяющийся	комплект кг кг	1 0,13 0,45	82400	8 руб. 24 коп.	Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.
30	Смена кронштейнов под санитарные приборы Кронштейн с креплениями	компл	1	32100	3 руб. 21 коп.	Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов с закреплением.
31	Смена смесителя для ванны Смеситель Льняная прядаь	шт кг	1 0,021	152600	15 руб. 26 коп.	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.
32	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм Кран	компл	1	103900	10 руб. 39 коп.	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.
33	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20мм до 50мм Кран	компл	1	111100	11 руб. 11 коп.	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.
34	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50мм до 100мм Кран	компл	1	125400	12 руб. 54 коп.	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.
35	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового Клапан поплавковый	шт	1	81000	8 руб. 10 коп.	Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана.
36	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана Клапан поплавковый или спукной Резина техническая	шт кг	1 0,123	66600	6 руб. 66 коп.	Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей.
37	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор		28700	2 руб. 87 коп.	Регулировка клапанов смывного бачка на месте.
38	Снятие фаянсового унитаза	прибор		60900	6 руб. 09 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
39	Снятие смывного бачка	прибор		53700	5 руб. 37 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
40	Снятие смывной трубы	прибор		38000	3 руб. 80 коп.	Отсоединение и снятие смывной трубы.

41	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор		93100	9 руб. 31 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
42	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м трубопровода		28900	2 руб. 89 коп.	Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода.
43	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов Радиаторы чугунные Кронштейны	радиатор секция шт	по проекту 3	100300	10 руб. 03 коп.	Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.
44	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов Радиаторы чугунные Кронштейны	радиатор секция шт	по проекту 4	163400	16 руб. 34 коп.	Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.
45	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор		21200	2 руб. 12 коп.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
46	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25мм Сгоны	сгон шт	1	35800	3 руб. 58 коп.	Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.
47	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм Сгоны	сгон шт	1	46600	4 руб. 66 коп.	Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.
48	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25мм Трубы водогазопроводные Арматура муфтовая	м шт	1,05 по проекту	69500	6 руб. 95 коп.	Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.
49	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 до 40 мм Трубы водогазопроводные Арматура муфтовая	м шт	1,05 по проекту	70900	7руб. 09 коп.	Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.
50	Смена радиаторных пробок Пробки радиаторные обработанные, глухие или проходные	шт шт	1	34500	3 руб. 45 коп.	Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке.
51	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций Радиаторы чугунные (при замене) Резина техническая Паронит Льняная прядь Герметик	секция кг кг кг кг	1 0,075 0,05 0,005 0,07	227200	22 руб. 72 коп.	Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.

52	Добавление крайней секции к радиатору Секция радиатора Льняная прядь Герметик	шт кг кг	1 0,005 0,07	142400	14 руб. 24 коп.	Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки.
53	Снятие крайних секций радиатора Льняная прядь Герметик	кг кг	0,005 0,07	207200	20 руб. 72 коп.	Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки.
54	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор		154500	15 руб. 45 коп.	Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.
55	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор		172400	17 руб. 24 коп.	Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.
56	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	радиатор		90700	9 руб. 07 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
57	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	радиатор		114900	11 руб. 49 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
58	Прогонка резьбы	шт		27200	2 руб. 72 коп.	Прогонка на водопроводной трубе резьбы.
59	Нарезка резьбы	шт		28600	2 руб. 86 коп.	Нарезка на водопроводной трубе резьбы.
60	Установка тройника.	шт		12200	1 руб. 22 коп.	Установка тройника на водопроводную трубу.
61	Смена приборов учета воды и фильтров к ним Прибор учета воды Льняная прядь	комплект кг	1 0,004	71600	7 руб. 16 коп.	Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы.
62	Установка шарового крана диаметром до 20 мм. Кран Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь	- кран комплект шт шт шт кг	1 1 1 1 0,006	35800	3 руб. 58 коп.	Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.
63	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов	м кг шт кг	1,02 0,0005 по проекту по проекту	56700	5 руб. 67 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
64	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов	м кг шт кг	1,02 0,0005 по проекту по проекту	68000	6 руб. 80 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.

65	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов	м кг шт кг	1,02 0,0005 по проекту по проекту	85500	8 руб. 55 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
66	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов	м кг шт кг	1,02 0,0005 по проекту по проекту	91600	9 руб. 16 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
67	Смена вентилей на стояках водоснабжения Вентиль Льняная прядь	вентиль шт кг	1 0,007	126400	12 руб. 64 коп.	Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.
68	Ремонт вентиля Льняная прядь Резиновая прокладка	кг шт	0,007 1	43600	4 руб. 36 коп.	Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.
69	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учётом сборки и разборки оборудования Прокладка	шт шт -	1 . .	41200	4 руб. 12 коп.	Откручивание вентиляльной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентиляльной головке. Закручивание вентиляльной головки.
70	Смена шланга ПВХ для смесителя Шланг ПВХ	шланг комплект	1	55900	5 руб. 59 коп.	Снятие старого шланга. Установка нового.
71	Смена головки смесителя Головка смесителя Льняная прядь	шт шт кг	1 0,004	28700	2 руб. 87 коп.	Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.
72	Смена трубы излива на смесителе Труба излива	шт шт	1	25100	2 руб. 51 коп.	Откручивание трубы излива от смесителя. Установка новой трубы с прикручиванием её к смесителю.
73	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Узлы укрупнённые монтажные Каболка Цемент расширяющийся	м м кг кг	1 0,077 0,37	78900	7 руб. 89 коп.	Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбных стыков. Гидравлическое испытание трубопровода.
74	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм Узлы монтажные с гильзами Ацетилен технический Кислород технический Электроды д-3мм (при электросварке) Проволока сварочная д-4мм.	м шт м3 м3 кг кг	1,0 0,0053 0,0095 0,028 0,009	25100	2 руб. 51 коп.	Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом. Прихватка и сварка стыков труб. Испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.
75	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 25 мм Трубы полиэтиленовые	м м	1.02	12200	1 руб. 22 коп.	Раскрутка трубы и укладка её вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную.

76	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 32 мм Трубы полиэтиленовые	М М	1.02	12900	1 руб. 29 коп.	Раскрутка трубы и укладка её вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную.
77	Сварка полиэтиленовых труб	стык		2100	21 коп.	Выравнивание стыков труб. Сварка труб.
78	Сварка труб в стык диаметром до 50 мм Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная Ø-4мм Электроды Ø-3 мм (при электросварке)	стык м3 м3 кг кг	0,0054 0,0045 0,0042 0,046	69200	6 руб. 92 коп.	Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и заваривание его.
79	Устранение течи из соединения гибкой подводки Прокладка	соединение шт	2	17900	1 руб. 79 коп.	Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка.
80	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети Крепёжные изделия	крепление компл.	по проекту	12100	1 руб. 21 коп.	Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.
81	Установка креплений для умывальников и моек Крепёжные изделия	шт компл.	по проекту	19100	1 руб. 91 коп.	Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.
82	Резка труб диаметром до 25 мм Кислород технический Ацетилен технический	резка м3 м3	0,0011 0,0004	3600	36 коп.	Разметка и резка труб.
83	Резка труб диаметром до 32 мм Кислород технический Ацетилен технический	резка м3 м3	0,0014 0,0005	4200	42 коп.	Разметка и резка труб.
84	Резка труб диаметром до 50 мм Кислород технический Ацетилен технический	резка м3 м3	0,0022 0,0008	6600	66 коп.	Разметка и резка труб.
85	Гнутьё трубы диаметр. до 15 мм Кислород технический Ацетилен технический	изгиб м3 м3	0,0385 0,0108	4200	42 коп.	Разметка мест изгиба и гнутьё труб (один изгиб) под заданным углом.
86	Гнутьё трубы диаметр. до 25 мм Кислород технический Ацетилен технический	изгиб м3 м3	0,0403 0,0154	5400	54 коп.	Разметка мест изгиба и гнутьё труб (один изгиб) под заданным углом.
87	Гнутьё трубы диаметр. до 32 мм Кислород технический Ацетилен технический	изгиб м3 м3	0,0403 0,0154	6600	66 коп.	Разметка мест изгиба и гнутьё труб (один изгиб) под заданным углом.
88	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: отвод, колено, патрубков, переход диаметром до 32 мм Фасонная часть	фасон. часть шт	1	23600	2 руб. 36 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.
89	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: отвод, колено, патрубков, переход диаметром до 50 мм Фасонная часть	фасон. часть шт	1	27200	2 руб. 72 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.
90	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: отвод, колено, патрубков, переход диаметром до 100 мм Фасонная часть	фасон. часть шт	1	50200	5 руб. 02 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.

91	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: крестовина диаметром до 32 мм Фасонная часть	фасон. часть шт	1	46600	4 руб. 66 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.
92	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: крестовина диаметром до 50 мм Фасонная часть	фасон. часть шт	1	53000	5 руб. 30 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.
93	Смена гофры.	гофра		51600	5 руб. 16 коп.	Снятие старой гофры с унитаза, установка новой гофры на унитаз.
94	Замена гибкой подводки к санитарному прибору. Гибкая подводка	шт комплект	1	41600	4 руб. 16 коп.	Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой.
95	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная пряжа Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов	м м кг шт кг	1,02 0,0005 по проекту по проекту	81700	8 руб. 17 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
96	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм. Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Вентили фланцевые (задвижки фланцевые) Крепления для трубопроводов Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диам. 4мм Электроды диаметром 3мм (при электросварке)	м м шт кг мЗ мЗ кг кг	1,02 по проекту по проекту 0,028 0,0229 0,011 0,06	123200	12 руб. 32 коп.	Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка.
97	Ремонт смесителя. Вентиль	шт шт	2	71600	7 руб. 16 коп.	Откручивание и замена вентильной головки.
98	Смена головки вентиля. Вентильная головка.	шт шт	1	52300	5 руб. 23 коп.	Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.
99	Прочистка засора унитаза со снятием прибора.	прибор		305900	30 руб. 59 коп.	Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место.
100	Прочистка засора унитаза без снятия прибора.	прибор		68400	6 руб. 84 коп.	Прочистка, промывка.
101	Прочистка и промывка чугунных сифонов.	сифон		81800	8 руб. 18 коп.	Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место.
102	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов.	сифон		51600	5 руб. 16 коп.	Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка.
103	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более, м. Трубы медные Крепления для трубопроводов	м кг	1,02 по проекту	171900	17 руб. 19 коп.	Разметка труб под крепления. Сверления основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой.
104	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более, м. Трубы металлопластиковые Крепления для трубопроводов	м кг	1,02 по проекту	118200	11 руб. 82 коп.	Разметка труб под крепления. Сверления основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой.

105	<p>Прокладка трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб монтируемых из готовых узлов диаметром 20мм. Муфты прямые короткие с максимальным условным проходом 15мм. Контргайки с максимальным условным проходом 15мм. Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки). Трубы напорные из сополимеров пропилена для холодной и горячей воды ПП 20-РН 20. Фитинги из полипропилена к трубам для холодной и горячей воды, угольники 20х90 градусов - РН 20 ПП, угольники 20х45 градусов - РН 20 ПП, тройники 20-РН-20 ПП, муфты 20-РН-20 ПП. Дюбель полиамидный D=8 мм длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм длиной 30 мм. Арматура муфтная. Муфты диаметром 20х15мм с наружной резьбой. Опора пластмассовая диаметром 20 мм. Угольники 90 диаметром 20х15 мм с внутренней резьбой. Прочие материалы.</p>	М		46600	4 руб. 66 коп.	<p>Замеры участков трубопровода. Разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений. Сверление отверстий в стенах. Установка и крепление опор и кронштейнов. Разметка и резка труб со снятием фаски. Сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей. Гидравлическое испытание узлов трубопровода. Прокладка трубопровода из узлов со сваркой монтажных стыков. Гидравлическое испытание секций трубопровода. Установка муфтной арматуры.</p>
106	<p>Прокладка трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб монтируемых из готовых узлов диаметром 25мм. Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки). Трубы напорные из сополимеров пропилена для холодной и горячей воды ПП 25-РН 20. Фитинги из полипропилена к трубам для холодной и горячей воды, угольники 25х90 градусов - РН 20 ПП, тройники 25х20-РН-20 ПП, муфты 25-РН-20 ПП. Винты М-6 длиной 25 мм, Дюбель полиамидный D=8 мм длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм длиной 30 мм. Арматура муфтная. Неподвижная опора. Заглушки диаметром 25 мм. Муфты диаметром 25х15мм с наружной резьбой. Муфты диаметром 25х25 мм с наружной резьбой. Опора пластмассовая диаметром 25 мм. Прочие материалы.</p>	М		44400	4 руб. 44 коп.	<p>Замеры участков трубопровода. Разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений. Сверление отверстий в стенах. Установка и крепление опор и кронштейнов. Разметка и резка труб со снятием фаски. Сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей. Гидравлическое испытание узлов трубопровода. Прокладка трубопровода из узлов со сваркой монтажных стыков. Гидравлическое испытание секций трубопровода. Установка муфтной арматуры.</p>
107	<p>Прокладка трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб монтируемых из готовых узлов диаметром 32мм. Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки). Трубы напорные из сополимеров пропилена для холодной и горячей воды ПП 32-РН 20. Фитинги из полипропилена к трубам для холодной и горячей воды, угольники 32х90 градусов - РН 20 ПП, тройники 32х20-РН-20 ПП, муфты 32-РН-20 ПП. Винты М-6 длиной 25 мм, Дюбель полиамидный D=8 мм длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм длиной 30 мм. Арматура муфтная. Неподвижная опора. Заглушки диаметром 32 мм. Муфты диаметром 32х25мм с наружной резьбой. Муфты диаметром 32х32 мм с наружной резьбой. Опора пластмассовая диаметром 32 мм. Прочие материалы.</p>	М		47300	4 руб. 73 коп.	<p>Замеры участков трубопровода. Разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений. Сверление отверстий в стенах. Установка и крепление опор и кронштейнов. Разметка и резка труб со снятием фаски. Сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей. Гидравлическое испытание узлов трубопровода. Прокладка трубопровода из узлов со сваркой монтажных стыков. Гидравлическое испытание секций трубопровода. Установка муфтной арматуры.</p>
108	<p>Сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей.</p>	узел		17900	1 руб. 79 коп.	<p>Спайка трубы в уголок с одной стороны. Спайка уголка в трубу с другой стороны. Спайка тройника в трубу.</p>

109	Установка приборов учета воды и фильтров к ним Прибор учёта воды Вентиль Сгон с муфтой Фильтр Льняная прядь Труба Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диам.4 мм. Электроды д.3 мм (при электросв.).	комплект шт. шт. шт. кг м м3 м3 кг кг	1 1 2 1 0,004 0,51 0,0026 0,0012 0,002 0,0095	236400	23 руб. 64 коп.	Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентилия. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.
110	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом.	м		32200	3 руб. 22 коп.	Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом.
111	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях. Прибор учета воды Шаровый кран Фильтр Сгон с муфтой Фитинг Труба металлопластиковая Пломба свинцовая Проволока диам.до 0,5мм.	прибор шт. шт. шт. шт. м шт. кг	1 1 1 1 2 по проекту 1 0,002	218500	21 руб. 85 коп.	Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.
112	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях. Прибор учета воды Шаровый кран Фильтр Сгон с муфтой Муфта Фитинг Труба полипропиленовая Пломба свинцовая Проволока диам.до 0,5мм.	прибор шт. шт. шт. шт. шт. м шт. кг	1 1 1 1 2 2 по проекту 1 0,002	183000	18 руб. 30 коп.	Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка полипропиленовых муфт, фитингов, трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.
113	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплётке. Прибор учета воды Шаровый кран Фильтр Сгон с муфтой Шланг в гибкой оплётке Пломба свинцовая Проволока диам.до 0,5мм.	прибор шт. шт. шт. шт. м шт. кг	1 1 1 1 1 по проекту 1 0,002	185500	18 руб. 55 коп.	Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой оплётке. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.
114	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах. Фильтр	комплект	1	33700	3 руб. 37 коп.	Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место.
115	Прочистка душевой сетки.	шт.	—	4800	48 коп.	Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место.
116	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя.	шт.	—	2400	24 коп.	Снятие сеточки. Очистка. Установка на место.

117	Прочистка выпусков в колодец.	м.	—	120000	12 руб.	<i>Прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием и закрыванием люков.</i>
118	Вызов специалиста.			25500	2 руб. 55 коп.	<i>Время затраченное на покупку и доставку материала, за счет средств заказчика; вызов специалиста без оказания платных услуг.</i>
119	Проведение обследования и консультация специалиста.			25500	2 руб. 55 коп.	<i>Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.</i>

Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных материалов санитарно-технического оборудования, их доставки к месту работы, которые оплачиваются заказчиком дополнительно по ценам их приобретения и действующим тарифам на перевозку.